

Ermittlungen der Friedhofsgröße

Den Ermittlungen der Friedhofsgröße liegt zugrunde:

Einschlägige Literatur

Ausführliches Gespräch mit

Herrn Direktor Josef Großmann

(Leiter der Städt. Bestattung in München)

Herrn Oberamtsrat Ernst Baborka

(Baureferat Hochbau I, Grabmalamt, München)

Regionalentwicklungsplan München, vom Planungsverband
Äußerer Wirtschaftsraum, Stand 27. November 1968,
in dem bis 1990 für die Gemeinden Grasbrunn, Keferloh
und Neukeferloh eine Einwohnerzahl von 30.000 erwartet
wird.

Bei einer Ruhefrist von 7 - 10 Jahren rechnet man
für einen Waldfriedhof:

3 qm Gesamtfriedhofsfläche je EW bei Stadtbevölkerung

4-5 qm " je EW bei Landbevölkerung

Voraussetzung sind günstige Bodenverhältnisse
(Kiesboden und Grundwasser unter 3 m).

Die durchschnittliche Belegungsdichte liegt bei 40 %.
Mit einer Zunahme der Feuerbestattung ist zu rechnen,
dadurch verringert sich die Friedhofsfläche.

Das ergibt bei 30.000 EW (30.000 EW x 4 qm) eine
Friedhofsgröße von ca. 12 ha.

KOSTENSCHÄTZUNG für die Landschaftsgärtnerischen- und Pflasterarbeiten
 Bauvorhaben: Gemeinde Grasbrunn, Neuer Waldfriedhof

Pos.	Text	I.BA.		II.BA.		
		EP. DM	GP. DM	Massen	GP. DM	
Pos.1	Bäume fällen und Abtransport	0,50	80.000 qm	40.000,--	30.000 qm	15.000,--
Pos.2	Wurzelstöcke roden und abtransportieren	0,50	80.000 qm	40.000,--	30.000 qm	15.000,--
Pos.3	Humus abziehen und lagern	1,--	80.000 qm	80.000,--	30.000 qm	30.000,--
Pos.4	Geländeplanie, Unbrauchbares Material ist auszusondern u.abzufahren	2,--	80.000 qm	160.000,--	30.000 qm	60.000,--
Pos.5	Humuslieferung	10,--	10.000 cbm	100.000,--	2.000 cbm	20.000,--
Pos.6	Feinplanie u.Rasensaat	2,--	80.000 qm	160.000,--	30.000 qm	60.000,--
Pos.7	Wegeflächen herstellen	7,50	15.000 qm	112.500,--	6.000 qm	45.000,--
	a) Unterbau	11,--	5.000 m	55.000,--	2.000 m	22.000,--
	b) Einfassung	12,--	10.000 qm	120.000,--	4.000 qm	48.000,--
	c) Bitu-Kies	2,50	6.000 qm	15.000,--	2.000 qm	5.000,--
Pos.8	Mauern aus Naturstein Pauschal			50.000,--		20.000,--
Pos.9	Bepflanzung	8,--	10.000 qm	80.000,--	3.000 qm	24.000,--
	a) Aufforstung	15,--	5.000 qm	75.000,--	1.000 qm	15.000,--
	b) Grabbepflanzung	150,--	200 St.	30.000,--	50 St.	10.000,--
	c) Großbäume					
Übertrag:			1,117.500,--			389.000,--

I. BA.

II. BA.

Pos.	Text	EP. DM	Massen	GP. DM	Massen	GP. DM
Pos.10	Brunnen	4.000,--	12 Stück	48.000,--	4 Stück	16.000,--
Pos.11	Wasserleitung	45,--	1.000 m	45.000,--	200 m	9.000,--
Pos.12	Pergolen	400,--	30 lfdm	12.000,--	15 lfdm	6.000,--
Pos.13	Sitzbänke	300,--	15 Stück	4.500,--	5 Stück	1.500,--
Pos.14	Abfallbehälter	200,--	15 Stück	3.000,--	5 Stück	1.000,--
Pos.15	Einzäunung	30,--	1.000 m	30.000,--	500 m	15.000,--
Pos.16	Entwässerung	700,--	12 Einl.	8.400,--	3 Einl.	2.100,--
Pos.17	Beleuchtung Pauschal			10.000,--		2.000,--
Pos.18	Brunnenplastik einschl. Installation			50.000,--		

Gesamtsumme:

1,328.400,--

441.600,--

München, 25.2.71

Gottfried Hansjakob, Garten- und Landschaftsarchitekt